

ARBETSBEKRIVNING
till
mark- och underhållsarbeten

13.6 1969

(här har endast delar bifogats, hela originalet finns f.n. på
Skogskrematoriet, en kopia finns i Kyf:s arkiv)

BYGGHERRE:

STOCKHOLMS STADS KYRKOGÅRDSNÄMND

BYGGNADSBESKRIVNING
FÖR MARK- OCH UNDER-
HÅLLSARBETEN VID
SKOGSKREMATORIET,
STOCKHOLMS SÖDRA BE-
GRAVNINGSPLOTS

Stockholm den 13 juni 1969

INGENJÖRSFIRMAN

JACOBSON & WIDMARK

Hans Widmark / Sture Jacobson

1. Svepnings- och balsameringsrum

- R. Granitol på golv och väggar bortrivs;
 Puts på väggar och smygar bortknackas i erforderlig omfattning för klinkerbeklädnad.
 Fönster av glasblock utrivs;
 Vägghast bänk utrivs;
 Ventilationsgaller rivs;
 I golv bilas för avloppsrör från vask och rostfri bänk.
- G. Undergolv av betong kompletteras och utspacklas.
 Mosaik, stänkglaserad i blandmönster lika Ifö 120.
- V. Klinker, glaserad, Höganäs nr 850, till 1700 mm över golv.
 Sätts på fönsterbänkar samt i fönstersmygar till samma höjd som vägg.
 Ventilationshål igenmuras resp. imuras med gasbetong.
 Skador på bef. putsade ytor lagas. Avser även skador efter rör- och el-arbeten. Putsyta ommålas sedan gamla färglager bortbränts
- T. Skador efter el-arbeten samt övriga skador på puts utlagas.
 Putsyta ommålas sedan gamla färglager bortbränts
- Sn. Stålfönster och ståldörrar ommålas.
 Omglasning av trasigt glas i fönster utförs.
 Nytt fönster av glasbetong insätts.
- I. Fästramar för fläkt uppsätts vid vädringsfönster.
 Ventilationsgaller inmuras.

Vv.8183

Vv.8183

2. Transportgång

~~Provisoriska insyns- och dammskydd avdelar denna gång vid etappindelning enl. A-ritn. och under tappkammare.~~

- R. Granitol på golv och väggar rivs;
 Lanternin i tak och fönster i vägg båda av glasblock rivs.
 Dörrar till bef. transformatorrum rivs;
 Bef. dörr mot nytt mottagningsrum rivs;
 Fuktskadad puts kring lanternin nedknackas.
- G. Undergolv av betong kompletteras och utspacklas.
 Plastmatta.
- S. Underlaget putsas enl. V. här nedan;
 Plastmatta.

2. (forts.)

V. Dörröppningar mot bef. transformatorrum igenmuras resp. inurs med fulltegel.

Vid ny dörr till mottagningsrum kompletteras murade väggar.

Nymurade väggar och väggytor, som varit beklädda med granitol slätputsas

Skador på bef. puts lagas. Avser även skador efter elarbeten. Putsyta ommålas

Under tappkranar på väggar bekläds den utlagade väggen med väggplastmatta. Plastens bredd min. 600 mm. Vägg bekläds från rör i vägg ned till mattsockel. Väggplast skall gå ut över sockel av plastmatta.

Vrv.1312

Vv.8112

T. Sarg vid taklanternin höjs genom pågjutning med betong, vilken förankras i bef. betong. Ny betong korkisoleras. Bef. kork, som skadats kompletteras.

Korkisolering nätarmeras och putsas

Skadade, bef. putsytor lagas. Avser även skador efter elarbeten och ändringsarbeten i tak utanför nytt mottagningsrum. Putsyta ommålas

Vrv.1312

Vv.8112

Sn. Ny kylrumsdörr insätts i dörröppning till nytt bisättningsrum;

Nytt dörrsnickeri insätts i dörröppning till nytt mottagningsrum;

Bef. dörrar ommålas;

Ny lanternin av glasblock uppsätts i tak;

Nytt fönster av glasblock insätts.

I. Avvisarlistor uppsätts på putsade ytor.

Dock ej på betongpelare och under tappkranar.

Bef. avslutade väggar rivs och ytterligare utföras
2a, b, c, 3 och 4 bef. dörr i vägg mot transportgång bortrivs;

Kistdekoration av dörr upptas i korridorvägg.

R. Granitol på golv och väggar rivs;

Fönster av glasblock rivs;

Fuktskadad puts nedknackas;

Väggar mot nytt mottagningsrum rivs i omfattning enl.

A-ritn.

2 a, b, c, 3 och 4 (forts.) *Mellanvägen borttag*

- G. Undertolv av betong kompletteras och utspacklas. Golvet skall ha samma golvhöjd som transportgång;
Plastmatta.
- S. Underlaget putsas enl. V. här nedan.
Plastmatta.
- V. Nya väggar mot nya mottagningsrummet muras och slätputsas
Väggytor, som varit beklädda med granitol, slätputsas
Putsskador av fukt, nyinsatta glasblockfönster, rör- och elarbeten samt övriga putsskador lagas. Putsyta ommålas;
Under tappkranar på väggar bekläds den utlagade väggen med väggplastmatta. Plastens bredd min. 600 mm. Vägg bekläds från rör i vägg ned till bänk eller mattsockel. Vägplast skall gå ut över bänklister och sockel av plastmatta.
- T. Skadade bef. putsytor lagas. Avser även skador efter elarbeten och rivningsarbeten. Tak ommålas
- Sn. Nya fönster av glasbetong insätts.
Bef. dörrar ommålas;
Bef. fönster av stål ommålas.
- I. Avvisarlistor uppsätts på putsade ytor.
Uppsätts dock ej på vägg, som täcks av bänk, på vägg mot transportgång och under tappkran.
Arbetsbänk av teak maskinslipas på synlig yta. Avser även lister.
Bänk med lister oljas

Vrv.1312

Vrv.1312

Vv.8112

Vv.8112

Vz.5022

2 d Nytt mottagningsrum

- R. Bef. omslutande väggar rivs i erforderlig omfattning;
Bef. dörr i vägg mot transportgång bortrivs;
Öppning för ny dörr upptas i fasadvägg.
Granitol på golv och kvarvarande väggar rivs. Bef. underbetong avbilas utan att inkräkta på utrymme för bef. värmerör i golv.
Takputs nedknackas.

2 d (forts.)

- G. Färdig golvhöjd skall om möjligt utföras så att ramp i transportgång ej behöver utföras.
Skiffer, ljusgrå, fräst, läggs i mönster enl. A-ritn.
Plattorna fogas med pigmenterat bruk.
- S. Skiffer, ljusgrå, normalslipad. Sockelbitarna skall vara så korta att väggars jämna bågform ej störs.
- V. Nya väggar muras med fulltegel.
Väggar bekläds med ekpanel på väggreglar. Se A-ritn.
- T. Som hålkål runt väggarna utförs rabbitzkonstruktion. Nätarmeringen utdras över hela takytan, som omputsas.
Struktur på hålkål och takputs skall vara lika.
Taket målas
- Sn. Nya dörrar insätts mot transportgång och i fasad.
Se A-ritn.
- I. Bänkar i ek enl. A-ritn.
Ljudfällor vid takventiler enl. A- och V-ritn.

Vry.1132

5. Vagntvätt

- G. Bef. betonggolv utlagas. Avser även sätt- och plansteg i trappa samt trapplan. Betongyta målas
- S. Sockelmarkering målas på enl. V. nedan lagad puts.
Sockelmarkering utförs även i trappa och trapplan
- V. Skadad puts lagas. Avser även skador efter rör- och elarbeten.
Putsyta ommålas
- T. Skadad puts lagas. Avser även skador efter elarbeten.
Putsyta ommålas
- Sn. Dörr med karm ommålas.
- I. Räcke av stål ommålas.

Vv.1012
betonglack

Vv.8112

Vv.8112

Vv.8112

6. El-mätare

Arbeten i detta rum får utföras först efter kontakt med Stockholms stads elverk. Avser även skyddstäckningar.

R. Uppbilning av kabelränna i golv samt håltagning i grundmur för elkabelintag.

G. Ränna i golv gjuts in med betong, som stålglättas. Kantskoningar ingjuts.

Betonggolv utlagas

Vz.1003

V. Fuktskador och andra skador lagas. Avser även skador efter el-arbeten.

Putsytor ommålas

Vy.8042

T. Fuktskador och andra skador lagas;
Avser även skador efter el-arbeten;

Putsytor ommålas

Vy.8042

Sn. Dörr ommålas.

I. Ränna i golv avtäcks med durkplåt.

7. Bisättningsrum, temp. + 2-4° C.

Detta rum är nu transformatorrum. Transformatorer med tillhörande utrustning rivs av Stockholms stads elverk.

R. Ventilationsgaller rivs.

Betongbalkar i golv rivs så att dräneringslager under golv på mark får plats.

Dörrar rivs.

G. Färdig golvhöjd skall vara samma som golv i transportgång.

Dräneringslager kompletteras;

Armerat, avjämnat betonggolv på mark;

Membranisolering Is.315 som uppdras minst 200 mm på vägg;

Exp. kork, 5 cm, satt i varmasfalt;

Armerat undergolv av betong;

Plastmatta.

S. Armerad betongsockel på korkskivor, 5 + 5 cm.

Plastmatta.

V. Bef. dörröppningar och ventilationsöppningar igenmuras resp. imuras med fulltegel och putsas.

Skador på bef. puts utlagas;

7. (forts.)

Membranisolering Ls.312, vilken omlottläggs med sockelisolering;

Exp. kork, 5 + 5 cm;

Sträckmetallarmerad slätputs på underlag

I det yttre korkskiktet inläggs regler för infästning av putsarmeringen. Nedre regeln sätts så att avvisarlisten kan fästas i den.

T. Skador i bef. puts utlagas.

Membranisolering Ls.312, vilken omlottsläggs med väggisolering;

Exp.kork, 5 + 5 cm;

I det yttre korkskiktet inläggs infästningsreglar;

Varmförzinkat sträckmetallnät;

Vågprofilerad aluminiumplåt.

Sn. Nya kylrumsdörrar insätts.

I. Ventilationsgaller inmuras i vägg.

Avvisarlist runt väggar.

8. Tvätttrum och WC

R. Granitol borthuggs på golv och sockel.

Håltagning i bjälklag för avloppsrör;

Fönsterbänk av trä rivs.

G. Undergolv av betong kompletteras och utspacklas;

Plastmatta.

S. Underlaget utlagas enl. V. här nedan;

Plastsockel.

V. Bef. putsytor renborstas och skador utlagas. Avser även skador efter granitolsockel, rör- och el-arbeten.

Putsytor ommålas

Bakom tvättställ uppsätts kakel i 5 x 3 skift (B x H).

Fönsterbänk putsas med cementbruk i fall

T. Bef. putsytor renborstas och skador utlagas. Avser även skador efter el-arbeten.

Putsytor ommålas

Vrv.1312

Vv.8183

Vrv.1312

Vv.8112

8 (forts.)

Sn. Bef. dörr ommålas.

Bef. stålfönster ommålas.

Skadat glas i fönster utbyts.

Skärmvägg med dörr sätts på rostfria golv- och väggstöd.

Väggen bekläds med plastlaminat och kantlist av teak.

Dörren beslås med förnicklade beslag samt toalettdörrslås.

Klädkrok, 1 st;

Papperskorgar, 2 st;

Handduksskåp, 2 st;

Toalettpappershållare, 1 st;

Bägarautomat, 1 st;

Tvålautomat, 2 st;

Speglar, 2 st

9, 10, 11 Bisättningsrum, temp. +2° - 4° C

R. Granitol och stenemalj på golv och väggar rivs.

Trävägg framför ventilationskanal rivs. Kanal rensas ren.

Hörnskydd av stål på skärmväggar rivs.

G. Innan golvläggning får påbörjas, skall BE i samråd med beställaren kontrollera att fuktspärr, värmeisolering och membranisolering är intakta. Om så ej är fallet skall beslut om åtgärder vidtas;

Undergolv av betong kompletteras och utspacklas;

Mosaik, stänkglasserad, i blandmönster lika Ifö 120;

Golvhöjd vid dörrar samma som i transportgång.

V. Den bortrivna träväggen framför ventilationstrumma inuras med plattor;

Betr. kontroll av fuktspärr och isolering se under G. ovan.

Underlaget för plattsättning förlagas.

Klinker, glaserad, Höganäs nr 850 sätts på skärmväggar och väggar till i höjd med ö.k. skärmväggar. Skärmväggars över- och sidokanter inkläs även med klinker;

Ny plattvägg slätputsas ovan klinker

Skador på puts ovan klinker lagas och puts ommålas

T. Skador på puts utlagas och puts ommålas

Vrv.1312

Vv.8112

Vv.8112

9, 10, 11 (forts.)

Sn. Dörrar ommålas. bär utbytas

I. Ventiler inmuras i kanalvägg.

11 A-F Kylfack, temp. -4° C

R. Granitol på golv och väggar rivs.

G. Betr. kontroll av fuktspärr och isolering se under G.
rum 9-11;

Undergolv av betong kompletteras och utspacklas;
Mosaik, stänkglaserad, i blandmönster lika Ifö 120;
Golvhöjd samma som i bisättningsrum 11.

S. Socklar av trä på enl. V. nedan utlagad yta.

V. Betr. kontroll av fuktspärr och isolering se under G.
rum 9-11.

Väggar, som varit beklädda med granitol, slätputsas.
Skador på bef. puts lagas.

Vrv.1312

Putsyta ommålas

Vv.8112

T. Skador på puts utlagas.

Putsyta ommålas

Vv.8112

Sn. Dörrar ommålas.

I. Avvisarlist runt väggar. Skruvinfästning får ej gå igenom
korkskikt och fuktspärr.

12. Kylmaskinrum

G. Betonggolv utlagas och målas. Målning utförs även på
fundament

Vv.1012
Golvlack

V. Skador på puts utlagas och påbättras

Vy.8041

Sn. Dörr ommålas.

I. Ny fläkt och nya plåtkanaler målas.

13. Orgelmotor

Sn. Dörr ommålas.

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| 14. | <u>Förråd</u> | |
| | G. Betonggolv målas | Vv.1012
Golvlack |
| | S. Sockelmarkering ommålas | Vv.1012
Golvlack |
| | V. Bef. ytor ommålas | Vy.8042 |
| | T. Bef. ytor ommålas | Vy.8042 |
| | Sn. Dörr ommålas. | |
| 15. | <u>Bisättningskapell (Mottagningsrum)</u> | |
| | S. Springa mellan golv och sockel fylls i, | |
| | V. Skador på puts utlagas. Avser även skador efter el-
arbeten. Väggytor ommålas | Vv.8112 |
| | T. Skador på puts efter el-arbeten utlagas.
Putsytor ommålas | Vv.8112 |
| | Sn. Dörrparti mot transportgång lagas.
Dörrparti i fasad ommålas ut- och invändigt. | |
| 16. | <u>Vilrum</u> | |
| | R. Bef. fönstersnickeri av ek rivs.
Vid sprickor i granitgolv lösa flager borthuggs. | |
| | G. Plastmatta. | |
| | S. Underlag för plastsockel utlagas.
Plastmatta H = 10 cm. | |
| | V. Skador på puts utlagas. Avser även skador efter el-
arbeten.
Putsytor ommålas | Vv.8531 |
| | T. Skador efter el-arbeten lagas.
Putsytor ommålas | Vv.8112 |
| | Sn. Nytt fönstersnickeri insätts.
Dörrar ommålas. | |

17. Vaktrum

- R. Burspråk rivs inkl. golv på mark. Grundmur med betongplatta och isolering rivs så djupt under mark att plats finns för beläggning på trottoar med sand och plattor. Arbetsbänk rivs för återanvändning. Granitolbeläggning på golv och sockel borthuggs.
- G. Undergolv av betong kompletteras och utspacklas; Plastmatta.
- S. Plastmatta på kompletterat underlag enl. G. nedan.
H = 100 mm.
- V. Bröstning igjuts med armerad betong, som på insidan är isolerad med 150 mm gasbetong. Gasbetongen nätarmeras - även över angränsande fogar - och slätputsas
Skador på bef. puts utlagas. Avser även skador efter el-arbeten.
Putsytter ommålas
- T. Skador, även skador efter el-arbeten, på bef. puts utlagas.
Putsytter ommålas
- Sn. Nytt fönster med fönsterbänk insätts;
Bef. fönster ommålas;
Dörrkarm till entrédörr i rum 22 fästs i erforderlig omfattning.
Dörrar samt glasparti ommålas.
- I. Bänkskiva omändras så att den passar till rummets nya form samt uppsätts.
Listning utförs i erforderlig omfattning.
Skivan maskinslipas och ommålas på synlig yta

Vrv.1312

Vv.8112

Vv.8112

Vz.5004

18, 19 Toaletter

- R. Trasig puts nedknackas.
Uppbilning i vägg för rör.
- G. Plastmatta.
- S. Plastmatta. H = 100 mm.
- V. Vägg lagas efter rörarbeten;
Trasiga kakelplattor utbyts;
Putsskador utlagas. Putsytter ommålas

Vv.8531

18, 19 (forts.)

T. Putsskador utlagas.

Putsytor ommålas

Vv.8112

Sn. Dörr ommålas.

I. Toalettpappershållare ersätts med ny.

20. Gång

R. Granitol på golv och väggar rivs.

Uppbilning i undertak och vägg för ventilationstrumma.

G. Undergolv av betong kompletteras och utspacklas.

Plastmatta

S. Underlaget putsas enl. V. här nedan.

Plastmatta.

V. Väggar, som varit beklädda med granitol, slätputsas

Skador på bef. puts lagas.

Putsytor ommålas

Vrv.1312

Vv.8112

T. Skador på bef. puts lagas. Putsytor ommålas.

Vv.8112

Sn. Dörrar ommålas.

20 a. Skrubb

G. Betonggolv målas

Vv.1012
Golvlack

V. Väggar ommålas

Vy.8042

T. Tak ommålas

Vy.8042

Sn. Dörr ommålas.

21, 21 A Visningsrum, TrappaG. Bef. teakparkett på golv, trapplaner, plan- och sättsteg
maskinslipas och oljas

Vz.5022

S. Sockellist av teak slipas och oljas

Vz.5022

V. Skador på bef. puts lagas. Putsytor ommålas

Vy.8042

T. Putsytor ommålas

Vy.8042

I. Två teakbord slipas och oljas

Vz.5022

24, 26 Gång, Manövercentral

- R. Granitol på väggar borthuggs.
- G. Skador på granitolgolv utspacklas.
Plastmatta.
- S. Underlaget putsas enl. V. härnedan.
Plastmatta.
- V. Väggar, som varit beklädda med granitol, slätputsas
Skador på bef. puts lagas.
Puts ommålas
- T. Puts ommålas
- Sn. På fönster byts beslag i erforderlig omfattning;
Fönster och dörrar ommålas.
- I. Rör och lampfästen i manövercentral ommålas.

Vrv.1312

Vv.8112

Vv.8112

26 b, 27 Gång, Städskrubb

- G. Betonggolv målas.
- V. Skador på bef. puts lagas.
Puts ommålas
- T. Puts ommålas
- Sn. Fönster och dörrar ommålas.

Vv.8112

Vv.8112

29. Urnförvaring

- R. Fönster i fasad av stål rivs;
Hyllställ flyttas i erforderlig omfattning.
- V. Skador efter fönsterbyte lagas och målningsbättras.
- Sn. Nya stålfönster insätts.
- I. Hyllställ återställs.

30. Kontor

- R. Fönster i fasad av stål utrivs.
Håltagning för ventilationskanal i bjälklag och övriga
erforderliga rivningsarbeten för kanalen.
Hyllställ och bänkskiva flyttas.

30. (forts.)

G. Skador efter håltagning för kanal lagas.

V. Skador efter fönsterbyte och kanaluppsättning lagas.

Kanal inkläds med gipsvinklar med 40 mm godstjocklek

Skador på bef. puts lagas. Putsytor ommålas

Vrv.1312

Vv.8112

T. Skador efter håltagning för kanal lagas

Tak ommålas

Vv.8112

Sn. Dörr och inv. glaspartier ommålas.

Nya stålfönster insätts.

I. Hyllställ och bänkskiva återställs.

31. Ugnsrum

R. Fönster i fasad av stål utrivs.

V. Skador efter fönsterbyte utlagas.

Skador på bef. puts lagas. Putsytor ommålas

Klinker bakom ugnar kompletteras lika bef.;

Vv.8113

T. Skador på bef. puts lagas.

Tak ommålas

Vv.8113

Sn. Dörrar och bef. glaspartier ommålas. Avser även dörr mot rum 29.

Nya stålfönster insätts.

I. Räckan med handledare, plåttrummor samt plåtar bakom ugnar ommålas

Vv.8683

resp.

Vz.8015

32, 33 Rum för oljepumpar, Ventilationskammare

R. Ändringar av friskluftintag i fasad.

Ändring av rabitzinklädd kanal.

Håltagning i bjälklag för kanal i rum 33.

G. I rum 33 målas betonggolv och fundament

Vz.1003

V. Skador på bef. puts lagas.

Putsytor ommålas

T. Utlagning efter håltagning.

Takyta ommålas

Vy.8042

32, 33 (forts.)

Sn. Dörrar ommålas.

I. Efterlagning av rabitzinkklädd kanal.

Ommålning rör, målning nya kanaler och fläkt.

34. Rum för insättningsmaskiner

G. Betonggolv målas

Vv.1012
Golvlack

35. Kulvert från rum 34 - vägg vid Heliga Korsets Kapell

G. 10 cm avgrusning med enkornigt ballastmaterial, som skall vara vattenspolat så att allt dammande material är borta.

36. Insättning

Arbetet i detta rum skall indelas i etapper. Etappindelningen redovisas på A-ritn. Där A-ritn. visar, uppsätts provisoriska insyns- och dammskydd.

R. Granitol på golv och väggar borthuggs.

G. Färdig golvhöjd skall vara lika som i rum 41.
Undergolv av betong kompletteras och utspacklas;
Mosaik, stänkglaserad, i blandmönster lika Ifö 120;
Fogning mot stålprofiler i golv utförs med fogmassa klass A.

V. Underlaget för plattsättning förlagas;
Klinker, glaserad, Höganäs nr 850 sätts till tak. Sätts även på insättningsöppningars kanter.

T. Ljusinsläpp igensätts med rabitz.
Skador på bef. puts utlagas. Putsytor ommålas

Vv.8112

Sn. Dörrar ommålas.

37. Pannrum, nedre och övre del

R. Fläktfundament till fläkt 5 rivs;
Hål tas för kanal till ugnsrum genom durkplåt och gnisterkammare;
Fönster i fasad av stål rivs;

37. (forts.)

V. Hål i vägg efter värmebatteri lagas. Lagning efter nya kanaler och efter fönsterbyte utförs.

Klinker bakom panna IV kompletteras.

Skadad, bortfallen eller lös klinker kompletteras.

Skador på puts lagas. Putsytor ommålas

Vv.8112

T. Skador på puts lagas. Takytor ommålas

Vv.8112

Sn. Nya stålfönster insätts i fasad;

Glaspartier ommålas.

Dörrar ommålas.

I. Nytt betongfundament gjuts i utförande lika bef. och enl. fläktleverantörens anvisningar.

Räcken med handledare ommålas

Vv.8683

Rör och kanaler ommålas

Vv.8683

37 b. ~~Kontor~~ Skrub

G. Betonggolv målas

Vv.1012
Golvlack

S. Ommålas

Vv.1012
Golvlack

V. Skador på puts lagas och putsytor ommålas

Vv.8112

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Dörr och glasparti ommålas.

I. Rör målas.

38. Verkstad

R. Bef. fönster och dörr i fasad av stål rivs.

Bef. socklar rivs.

G. Betonggolv målas

Vv.1012
Golvlack

S. Ny sockel av nätarmrad betong. H = 120 mm.

Vv.1012
Golvlack

V. Skador på puts lagas. Väggytor ommålas

Vv.8112

T. Avloppsrör i takvinkel inkläds med rabbitz.

Tak ommålas

Vv.8112

38. (forts.)

Sn. Nya fönster och ny dörr av stål insätts i fasad. Fönsterdörr inkläds med ekpanel lika bef.

Dörrar ommålas.

I. Ståltrappor med räcken ommålas

Rör ommålas.

Varmvattenberedare rengörs och klarlackas

Vv.8681

Vz.8023

40. Passage och trappa

R. Granitol på väggar rivs.

G. Golv, planer, plan- och sättsteg utspacklas. Stegframkant utformas.

Plastmatta.

Stegframkant beläggs med vit trappnos.

S. Underlag utförs som V. nedan.

Plastsockel.

V. Väggar som varit beklädda med granitol slätputsas

Skador på bef. slätputs lagas.

Putsytor ommålas

Sn. Trasigt glas i glasparti omglasas.

Dörrar och glasparti ommålas.

I. Räckesståndare och ledstångsstomme av stål ommålas;

Handledare av trä omlackas

Vrv.1312

Vv.8112

Vz.8022

41. Transportgång

Arbetet i detta rum skall indelas i etapper. Etappindelningen redovisas på A-ritn. Där A-ritn. visar, uppsätts provisoriska insyns- och dammskydd.

R. Granitol på golv och väggar borthuggs.

G. Färdig golvyta skall ligga i plan med golv i rum 36;

Unergolv av betong kompletteras och utspacklas;

Plastmatta.

S. Underlaget putsas enl. V. här nedan;

Plastmatta.

41. (forts.)

- V. Väggytor som varit beklädda med granitol, slätputsas
Skador på bef. puts lagas. Putsyta ommålas
Under tappkranar på väggar bekläds den utlagade väggen
med väggplastmatta.
Plastens bredd min. 600 mm. Vägg bekläds från rör i vägg
ned till mattsockel.
Väggplast skall gå ut över sockel av plastmatta.
- T. Skador på bef. puts lagas. Putsyta ommålas
- Sn. Dörrar förses med nya beslag i erforderlig utsträckning.
Dörrar ommålas.
Lanternin ommålas.
- I. Avvisarlistor uppsätts på putsade ytor.
Dock ej på betongpelare och under tappkranar.

42. Förrum, Kisthiss, Trons Kapell

- R. Granitol på golv och väggar rivs.
- G. Färdig golvhöjd lika rum 41.
Undergolv av betong kompletteras och utspacklas.
Plastmatta.
- S. Underlaget putsas enl. V. nedan.
Plastmatta.
- V. Väggytor, som varit beklädda med granitol, slätputsas
Skador på bef. puts lagas. Putsyta ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Dörrar och durkplåt ommålas.
- I.^a Avvisarlistor på putsade ytor.

43. Förråd

- G. Betonggolv målas
- V. Skador på puts lagas. Putsyta ommålas
- T. Ommålas.
- Sn. Dörrar ommålas.
- I. Rör ommålas

44, 45 Soprum

- R. Trasig och "bom" puts på väggar nedknackas.
- V. Stålglättad cementputs kompletteras.
- Sn. Dörr ommålas.

46. Ventilationskammare

- R. Fundament för varmluftsaggregat 2 och 3 rivs.
Två hål i vägg c:a 20 x 20 cm tas för kanal.
- G. Golv lagas efter fundament
- V. Skador efter håltagningar och ventilationsentreprenörens arbete lagas och målningsbättras. Hål kring kanaler för värmebatterier tätas och målningsbättras.
- I. Betongfundament för två nya varmluftsaggregat utförs

Vz.1003

Vy.8041

Vz.1003

47, 49 Orgelmotorrum och förråd. Förråd

- G. Betonggolv målas
- S. Betongsocklar målas
- V. Ommålning
- T. Ommålning
- Sn. Dörr ommålas.

Vv.1012
GolvlackVv.1012
Golvlack

Vy.8042

Vy.8042

48. Förrum, Kisthiss Hoppets Kapell.

- R. Granitol på golv och väggar rivs.
- G. Färdig golvhöjd lika rum 41.
Undergolv av betong kompletteras och utspacklas.
Plastmatta
- S. Underlaget putsas enl. V. nedan.
Plastmatta.
- V. Väggytor, som varit beklädda med granitol slätputsas.
Skador på bef. puts lagas. Putsyta ommålas
- T. Ommålas

Vrv.1312

Vv.8112

Vv.8112

48. (forts.)

Sn. Dörr och durkplåt ommålas.

I. Avvisarlist uppsätts på putsade väggar.

50, 51 Soprum

R. Trasig och "bom" puts på väggar nedknackas.

V. Stålglättad cementputs kompletteras.

Sn. Dörr ommålas.

52. Förråd

Sn. I dörr insätts två överströmningsgaller tillhandahållna av ventilationsentreprenören.

Galler målas. Dörr målningsbättras på insidan efter skador.

53, 53 a Transportgång

R. Granitol på golv och väggar rivs.

G. Undergolv av betong kompletteras och utspacklas.
Plastmatta.

S. Underlaget putsas enl. V. nedan.
Plastmatta.

V. Väggytor som varit beklädda med granitol, slätputsas
Skador på bef. puts lagas. Putsytor ommålas

Vrv.1312

Vv.8112

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Dörrar ommålas

I. Avvisarlistor uppsätts på putsade ytor. Dock ej på betongpelare.

54. Skräprum

G. Betonggolv målas. Även trappa
Avser ej nedfartsramp.

Vv.1012
Golvlack

S. Betongsockel målas
Avser ej nedfartsramp.

Vv.1012
Golvlack

54. (forts.)

- V. Ommålas
Avser även nedfartsramp. Vv.8112
- T. Ommålas
Avser även nedfartsramp. Vv.8112
- Sn. Dörrar ommålas.
Gaståta ståldörrar ommålas
Port justeras - även beslag - och ommålas ut- och in-
vändigt. Vv.8681
- I. Radiatorer, kanaler, rör, räcken och skyddsplattor ommålas.
Provisorisk ramp av trä byggs i lastficka. Efter arbetenas
slut rivs den av BE.
- 54 a. Soprum.
Sn. Dörr ommålas.
- 54 b. Soprum.
R. Trasig och "bom" puts på väggar nedknackas.
Hål i bjälklag borrar ca 55 mm diam.
V. Stålglättad cementputs kompletteras.
Sn. Dörr ommålas.
- 55 A Ventilationskammare
R. Väggar rivs mellan luftsluss, utelufts- och ventilations-
kammare;
Fläktfundament avbilas så att höjden ovan golv blir 20 cm.
G. Skador på golv och fundament lagas resp. stålglättas.
Golv målas Vz.1003
V. Murning vid ytterväggsgaller.
Puts kompletteras och målningsbättras.
T. Ilagning undertak efter 2 st värmebatterier och målnings-
bättring.
I. 8 st. nya betongplintar lika bef. gjuts.
Nya plåtkanaler målas.

58. Förvaringsrum för kransar

G. Betonggolv målas

Vv.1012
Golvlack

S. Sockel målas. H = 100 mm

Vv.1012
Golvlack

V. Ommålas

Vy.8042

T. Ommålas

Vy.8042

Sn. Dörrar ommålas.

I. Rör ommålas.

71, 72, 72a

Expedition, Personalrum

- R. Fönstersnickerier utrivs.
Håltagning för ventilationsgaller, 3 st.
- V. Komplettering av skadade väggytor vid rivning. Målning kompletteras.
- Sn. Nya fönstersnickerier insätts.
- I. Ventilationsgaller inmuras.

72b Kaprum

- T. Undertak uppsätts p.g.a. nya ventilationstrummor.
Utförs av hyvlade regler och 13 mm gipsskiva med skugglist profil 1 i takvinkel

Vy.4302

73. Lunchrum

- R. Fönstersnickerier utrivs.
Linoleum och socklar utrivs. Golvyta renskrapas.
- G. Plastmatta.
- S. Underlaget utlagas.
Plastsockel
- V. Skador på puts utlagas;
Ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Nya fönster insätts.
Dörr ommålas.
- I. Skåp- och bänksnickerier ommålas ut- och invändigt.

Vv.8112

Vv.8112

74. Förrum och entré

- R. Fönster och entrédörr utrivs.
Linoleum borttas. Golvyta renskrapas.
- G. Plastmatta.
Entréplatta av natursten på expeditionsgård omläggs.
- S. Bef. eksockel ommålas.

74. (forts.)

V. Skador på puts utlagas;
Ommålas

Vv.8112

T. Ommålas
Obs. Fuktfläckar

Vv.8112

Sn. Ny entrédörr och nytt fönster insätts.

75. Urnutlämning

G. Teakgolv maskinslipas och oljas

Vz.5022

S. Teaksockel behandlas som golv

Vz.5022

T. Putsskador i ljusbrunn lagas.
Putsytor ommålas

Vy.8042

I. Uppställningsbord och skrivpulpet renslipas och klar-
lackas

Vz.5004

75a. Urnskåp

Sn. Dörr ommålas.

75b. Städskrubb

R. Hyllinredning utrivs.

V. Skadad puts lagas;
Ommålas

Vy.8042

T. Ommålas

Vy.8042

75c,d Urnskåp

Sn. Skåp och dörrar ommålas inv.

76. Korridor

R. Utv. ekpanel på fönsterdörr rivs;
Linoleum borttas;
Golvyta renskrapas.

G. Plastmatta.

S. Eksockel ommålas.

76 (forts.)

V. Skadad puts lagas;

Ommålas

Vv.8112

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Fönsterdörr förses utv. med ny ekpanel. Stålprofiler ommålas före montering ekpanel. Ekpanel utförs lika bef. Tröskel förses utv. med tröskelbeslag.

77. Toalett

R. Uppbilning i vägg för rör.

G. Plastmatta.

S. Plastmatta H = 100 mm.

V. Vägg lagas efter rörarbeten. Skadade kakelplattor utbyts. Putsskador lagas. Putsytor ommålas

Vv.8183

T. Öppningar för ljusbrunnar igensätts med rabitz. Skador på puts lagas. Ommålas

Vv.8112

Sn. Dörr ommålas.

I. Toalettpappershållare utbyts mot ny.

78,79. Toalett, Kvinnlig personal

R. Fönster utrivs.

Uppbilning i vägg för rör i rum 78.

G. Plastmatta.

S. Plastmatta.

V. Vägg lagas efter rörarbeten i rum 78.

Skadade kakelplattor utbyts. Putsskador lagas. Putsytor ommålas

Vv.8183

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Nya fönster insätts.

Dörrar ommålas.

I. Skåp ommålas utv.

Rör ommålas.

Ovan yttertak i rum 78 utbyts fläkt. Komplettering med takpanel, papp och kopparplåtsavtäckning utförs. Se detalj på V-ritn.

80. Kranshall

- R. Fönster av glasblock rivs. Avser tre fönster.
- V. Utlagning av skador efter fönsterbyten.
Vägg mot norr och öster ommålas
- T. Ev. takskador efter arbeten med fönster utlagas och bättras.
- Sn. Nya fönster av glasblock insätts.

Vv.8183

84, 85, 85a, b

Entreprenörtrum med toaletter

- R. Håltagning i tak för 5 st ventiler.
Bortrivning takfönster.
- T. Lagning av skador i tak;
Ommålas
- I. Fem ventiler monteras inv. i tak.
Nytt ytterväggsgaller insätts och öppning kring galler med trumma utlagas.

Vv.8112

88. Städ

- V. Skador på puts lagas;
Ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Dörr ommålas. .
- I. Rör ommålas.
Hyllor och träsarg runt utslagsvask slipas och klarlackas.

Vv.8112

Vv.8112

89. Kapprum

- S. Eksockel slipas och klarlackas.
- V. Skador på puts lagas;
Ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Dörrar och fönster ommålas.
- I. Klädhängarlist fästs, rengörs och klarlackas.

Vv.8531

Vv.8112

90,91. Herr- och Damtoalett

- R. Uppbilning i vägg för rör.
- V. Vägg lagas efter rörarbeten.
Skadade klinkerplattor utbyts.
- T. Ommålas
- Sn. Dörr ommålas.
- I. Toalettpappershållare ersätts med nya.

Vv.8112

92. Entré

- R. Entrédörrparti utrivs.
- S. Eksockel slipas och klarlackas.
- V. Ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Nytt entrédörrparti insätts.
Bef. dörrar ommålas.
- I. Entréplatta i natursten omläggs.

Vv.8531

Vv.8112

93. Officiantrum

- R. Fönster utrivs.
Tapeter nedskrapas.
- S. Eksockel slipas och klarlackas.
- V. Väggar omtapetseras
Fönstersmygar lagas efter utrivet fönster och ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Dörrar ommålas.

Vj.8082

Vv.8531

Vv.8112

94. Orgelläktare

- T. Tak inkl. ljusbrunnar ommålas
- I. Stålstomme för orgel ommålas
Springa mellan marmoröverliggare tätas med fogmassa
klass A.

Vv.8112

Vv.8681

95. Trons kapell

- R. Lös fuktskadad puts i takvinkel åt norr nedknackas.
Vid norra väggen har golvplattor vid golvfris sjunkit.
Plattorna upprivs.
Fönsterkarmar och lister av ek, utvändiga, rivs.
- G. Där fogbruk fattas utkratsas bef. bruk och fogen fylls med fogbruk.
Där golv sjunkit utlagas undergolv av betong och golvplattor läggs på nytt.
Vid katafalk skjuter kant på golvplatta av kalksten upp och bildar snubbelkant. Kanten avslipas. Avslipningen skall utföras så att plattans utseende blir lika vidliggande plattor.
- V. Skador på puts lagas. Ej nedknackad, fuktskadad puts skall före ommålning kontrolleras betr. vidhäftning och ythårdhet. Bef. puts ommålas
Ytor, där putsen nedknackats, omputsas
Bef. asbestspray-behandlade ytor behandlas på nytt med "Linpet" sprutad asbest.
- T. Skador på puts lagas. Betr. fuktskadad puts se V. ovan.
Bef. puts ommålas
Ytor, där putsen nedknackats, omputsas
Bef. asbestspray-behandlade ytor behandlas på nytt med "Linpet"-sprutad asbest.
- Sn. Fönster klarlackas på nytt.
Entrédörr justeras. Gångjärn, stängningsbeslag och tätninglistor ersätts med nya.
Karmar och lister av ek till fönster i kapellets fasader ersätts med nya. Erforderlig omglasning utförs.

Vv.8112
Vrv.1312

Vrv.1262
Vv.8112

97. Väntrum till Trons kapell

- R. Dörr mot kapellgård samt fönster rivs.
Golv av kalkstens- och tegelplattor uppbröts. Sockel av kalksten rivs. Fuktskadad puts och lös puts nedknackas.
- G. Bef. undergolv utlagas och avjämnas.
Golvplattorna sätts på nytt och i mönster lika bef.
Entréplatta av natursten mot kapellgård omsätts.

97 (forts.)

- S. Kalkstenssockel sätts om.
- V. Skador på puts lagas. Betr. fuktskadad puts se under V, rum 95.
Bef. puts ommålas
Ytor, där putsen nedknackats, omputas
- T. Skador på puts lagas. Betr. fuktskadad puts se under V, rum 95. Bef. puts ommålas
Ytor, där putsen nedknackats, omputas
- Sn. Ny dörrstängare insätts i dörr mot förgård.
Dörrar ommålas.
Nya fönster insätts.
Ny dörr insätts.

Vv.8531
Vrv.1312

Vv.8112
Vrv.1312

97a. Passage

- Sn. Nya dörrstängare uppsätts på dörrar.

99. Kaprum

- S. Eksockel slipas och klarlackas.
- V. Skador på puts lagas;
Ommålas
- T. Ommålas
- I. Klädhängarlist fästs, rengörs och klarlackas.

Vv.8112

Vv.8112

99a. Skrubb

- S. Ommålas med klarlack.
- V. Ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Dörr ommålas.

Vv.8112

Vv.8112

100,101

Herr- och Damtoalett

- R. Uppbilning i vägg för rör.
- V. Vägg lagas efter rörarbeten.

100, 101 (forts.)

Skadade klinkerplattor utbyts.

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Dörr ommålas.

I. Toalettpappershållare ersätts med nya.

102. Entré

R. Entrédörrparti utrivs.

G. Entréplatta i natursten omläggs.

S. Eksockel slipas och klarlackas.

V. Ommålas

Vv.8531

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Nytt entrédörrparti insätts.

Bef. dörrar ommålas.

103. Officiantrum

R. Fönster utrivs.

Tapeter nedskrapas.

S. Eksockel slipas och klarlackas.

V. Väggar omtapetseras

Fönstersmygar lagas efter utrivet fönster och ommålas

Vj.8082

Vv.8531

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Dörrar ommålas.

Nya fönster insätts.

104. Orgelläktare

R. Linoleummatta utrivs.

G. Golv utlagas och utspacklas.

Plastmatta

V. Väggspanel justeras, där den gått ur spånt.

T. Ommålas

Vv.8112

105. Hoppets kapell

- R. Utv. fönsterkarmar och lister av ek rivs.
- V. Ommålas
Bef. asbestspray-behandlade ytor behandlas på nytt med "Linpet" sprutad asbest.
- T. Ommålas
Bef. asbestspray-behandlade ytor behandlas på nytt med "Linpet" sprutad asbest.
- Sn. Fönster klarlackas på nytt.
Entrédörr justeras. Gångjärn, stängningsbeslag och tätningsslistor ersätts med nya.
Karmar och lister av ek till fönster i kapellets fasader ersätts med nya. Erforderlig omglasning utförs.

Vv.8112

Vv.8112

107. Väntrum till Hoppets kapell

- R. Dörr mot kapellgård samt fönster rivs.
Golv av kalkstensplattor uppbröts.
Sockel av kalksten rivs.
- G. Bef. undergolv utlagas och avjämras.
Golvplattorna sätts på nytt och i mönster lika bef.
Ev. ersatta plattor skall ha samma ytutseende och färg.
Entréplatta av natursten mot kapellgård omsätts.
- S. Kalkstenssockel sätts om.
- V. Skador på puts lagas. Putsytor ommålas.
- T. Skador på puts lagas. Putsytor ommålas
- Sn. Nya fönster insätts.
Ny dörr insätts.

Vv.8531

Vv.8112

107a. Passage

- G. Fogar mellan golvplattor omfogas, där fogbruk lossnat.
- Sn. Nya dörrstängare uppsätts på dörrar.

109. Väntrum

- R. Fönster utrivs.
- G. Golvplattfogar överses. Där fogbruk lossnat, utkratsas bef. fogbruk och fogen fylls med fogbruk.
- V. Skador efter fönsterbyte lagas.
Putsytor ommålas
- T. Ommålas
- Sn. Nya fönster insätts.

Vv.8112

Vv.8112

110,111

Herr- och Damtoalett

Avser även förrum.

- R. Uppbilning i vägg för rör.
- V. Vägg lagas efter rörarbeten.
Skadade klinkerplattor utbyts.
- T. Ommålas. Även ljusbrunnar
- Sn. Dörrar ommålas.
Ståldörr ommålas.
- I. Toalettpappershållare ersätts med ny.

Vv.8112

115. Heliga Korssets kapell

- R. Utv. fönsterkarmar och lister av ek rivs.
- G. Golvplattfogar överses. Där fogbruk fattas, utkratsas bef. fogbruk och fogen fylls med fogbruk.
- V. Ommålas
Bef. asbestspray-behandlade ytor behandlas på nytt med "Limpet" sprutad asbest.
- T. Ommålas
Bef. asbestspray-behandlade ytor behandlas på nytt med "Limpet" sprutad asbest.
- Sn. Fönster klarlackas på nytt.
Entrédörrar inkl. beslag justeras.
Karmar och lister av ek till fönster i kapellets fasader ersätts med nya. Erforderlig omglasning utförs.
- I. Plåtlist vid dörrar kompletteras.

Vv.8112

Vv.8112

116. Orgelläktare
G. Linoleum kring orgel justeras.
Stegframkant förses med trappnos av plast.
T. Ommålas Vv.8112
117. Skrubb
V. Skador på puts lagas;
Ommålas Vv.8112
T. Ommålas Vv.8112
Sn. Dörr ommålas.
118. Toalett
R. Uppbilning i vägg för rör.
V. Vägg lagas efter rörarbeten.
Skadade kakelplattor utbyts.
Sjänder på puts lagas.
Putsytter ommålas Vv.8183
T. Ommålas Vv.8112
Sn. Fönster och dörr ommålas.
I. Toalettpappershållare ersätts med ny.
119. Kapprum
R. Entrédörrparti och fönster utrivs.
S. Eksockel ommålas.
V. Skador på puts utlagas;
Ommålas Vv.8112
T. Ommålas Vv.8112
Sn. Nytt entrédörrparti insätts.
Nytt fönster insätts.
Bef. dörrar ommålas.
120. Officiantrum
R. Fönster utrivs.
Tapeter nedskrapas.

S. Eksockel ommålas.	
V. Väggar omtapetseras Fönstersmygar lagas efter utrivet fönster. Dörr- och fönstersmygar ommålas	Vj. <u>8082</u> Vv. <u>8531</u>
T. Ommålas.	
Sn. Nya fönster insätts. Dörrar ommålas.	
121. <u>Organistrum</u>	
R. Tapeter nedskrapas. Fönster utrivs. Kalkstensplattor på golv uppbröts. Sockel rivs.	
G. Bef. undergolv av betong utlagas och avjämnas så att plant undergolv erhålls. Golvplattorna sätts på nytt med mönster lika bef.	
S. Ny eksockel uppsätts.	
V. Väggar omtapetseras Fönstersmygar lagas efter utrivet fönster och ommålas	Vj. <u>8082</u> Vv. <u>8531</u>
T. Ommålas	Vv. <u>8112</u>
Sn. Dörr ommålas.	

INVÄNDIGA ARBETEN

TOALETBYGGNAD

60 Urinoar

- R. Ljuskupol rivs.
- G. Lagningar i plattgolv efter rivna pelarurinaler.
- V. Lagningar i vägg efter rivna pelarurinaler med kallvattenanslutning.
Putsytor ommålas
- T. Sarg pågjuts med inv. korkisolering. Sargen omputsas med armerad puts, vilken målas
Tak ommålas
- Sn. Dörrar ommålas. Avser även plåtyta.
Ny takljuskupol i plast uppsätts.
- I. Rör målas resp. ommålas.

Vv.8183

Vrv.1312

Vv.8112

61-64 Herrtoalett

- R. Öppning i tak upptas för ny plastkupol.
Fönster utrivs. Puts, klinker och korkisolering nedknackas i fönstersmyg och minst 10 cm utanför smyg.
- V. Vägöppningar igengjuts och isoleras invändigt med kork. Korkisolering utförs även utanför öppningar. Se under R. Korken putsas med armerad puts, resp. klinker sätts på armerat underlag. Klinker lika vidliggande yta.
Utvändigt utförs armerad slamning, vilken täcker öppningar och minst 10 cm utanför öppningar. Slamning asfaltisoleras enl. Is.12.
Ny puts målas
Bef. puts ommålas
- T. Betongsarg uppgjuts för takljuskupol. Betongsarg och bjälklagskant korkisoleras. Korken putsas med armerad puts.
Ny puts målas
Bef. puts ommålas
- Sn. Dörrar ommålas. Avser även plåtytor.
Skärmar ommålas.
Ny takljuskupol i plast uppsätts.
- I. Stålprofiler ommålas
Rör målas resp. ommålas.

Vrv.1312

Vv.8183

Vrv.1312

Vv.8112

Vv.8630 +
Vv.8652

65. Vaktrum

V. Ommålas

Vv.8112

T. Ommålas

Vv.8112

Sn. Fönster ommålas.

66-69. Damtoalett

R. Öppning i tak upptas för ny plastkupol.

Fönster utrivs. Puts, klinker och korkisolering nedknackas i smyg och minst 10 cm utanför smyg.

Uppbilning golv och uppschaktning under golv för ny golvbrunn och dess anslutning till bef. avlopp.

G. Golv återställs inkl. golvplattsättning.

V. Betr. väggöppningar se rum 61-64 under V.

Skador på klinker efter rörarbeten kompletteras.

Ny puts målas

Vrv.1312

Bef. puts ommålas

Vv.8183

T. Betr. öppning för takkupol se rum 61-64 under T.

Ny puts målas

Vrv.1312

Bef. puts ommålas

Vv.8112

Sn. Dörrar ommålas. Avser även plåtyta.

Skärmar ommålas.

Ny takkupol i plast uppsätts.

I. Stålprofiler ommålas

Rör målas resp. ommålas.

Vv.8630 +

Vv.8652

70 Mätarrum

R. Håltagning i takbjälklag för takavlopp.

Uppbilning och uppschaktning i golv för avloppsrör.

G. Golv återställs.

Transformatorfack.

I golv utförs transformatorbalkar i betong. Golv uppfylls med tvättad singel till underkant transformatorbalkar.

Väggarna formsätts som utv. betongmurar. Se Eb2.12. Murkrön avtäcks med kopparplåt.

70. (forts.)

Ståldörrars karmar monteras i form.

Ståldörrar med karmar levereras av BE.

Håltagning utförs även enl. Stockholms Elverks anvisningar.

U T V Ä N D I G A A R B E T E N

SKOGSKREMATORIET

TOALETTEBYGGNAD

URNGÅRDAR, KV. 38

Här nedan gjord redovisning utgör en sammanställning och komplettering av vad som redovisas på ritning, i Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och i Rumsbeskrivningen.

Omfattningen av fönster- och dörrbyten i fasader redovisas i rumsbeskrivning på resp. rum. Betr. fasadanslutningar se principdetaljer på A-ritn.

I- och igensättning eller upptagning av hål i fasader redovisas i rumsbeskrivning och på ritningar.

Lagningar i fasad efter ovan redovisade arbeten utförs så lika vidliggande yta som möjligt.

Omfattning och utförande av om- och nyläggning av natursten på gångar, gårdar och trappor redovisas under kap. C i beskrivningen och på A-ritn. Detta gäller även markarbeten i övrigt.

Alla nya och gamla snickerier, ståldörrar, stålfönster, ventilationsgaller, tidigare målade belysningsarmaturer i fasad, stålprofiler, grindar och räcken av stål, stålplåtavtäckningar m.m. belägna i och på fasader, betongmurar och på terrasser målas resp. ommålas.

Bef. belysningsstolpar och papperskorgar belägna på gårdar, urngårdar i kv. 38, vid Kapellvägen, Korsets väg och framkörnings slinga söder om Monumenthallen ommålas. Nya belysningsstolpar målas ej. Behandlingstyperna framgår under V MÅLNINGSVAROR.

All utlagad och ny fasadputs skall ommålas resp. målas. Alla bef. och nya betongytor i fasader och på murar skall ommålas resp. målas. Bef. betongmurar lagas före målning. Betongsocklar i fasader ommålas. Sockelmarkering utförs på betongytor mot nya terrasser söder om krematoriet mot mottagnings- och leverantörsgård samt kring toalettbyggnad med anslutande murytor och trappa. Sockeln målas 20 cm hög. Behandlingstyper framgår under V MÅLNINGSVAROR.

Vid ommålning murytor tillses att gräs är avklippt så nära marken som möjligt innan målning utförs på socklar och betongmurar. Målning vid gravar och urnnischer får utföras först efter beställarens medgivande. Maskering utförs kring urnnischer.

BE skall tillse att växtlighet, gravstenar, urnnischer, bef. asfalt- och naturstensbeläggningar ej stänks ned med färg, bruk o.dyl.

Erforderlig täckning utförs. Gravar och urnnischer är privata, varför intrång får göras först efter gravrättsinnehavares medgivande.

Alla fogar mellan fasadelementplattor överses och omfogas, där fogbruk fallit ur. Se även under Se.

Följande rumsuppdelade beskrivning av de utvändiga arbetena är ej komplett. Se ovan. Endast de saker är medtagna, som på annat sätt ej är beskrivna eller är oklara.

SKOGSKREMATORIET

Expeditionsgård

Omläggning av natursten, terrassisolering och terrassuppbbyggnad framgår under C MARK.

Längs krematoriets östra fasad på expeditionsgården omläggs även naturstensfris av skiffer, vilken läggs i betong.

Räcken förses med ny handledare av ek.

Ny trappa ersätter bef.

Trasiga marmorplattor i fasad intill expeditionsentrén.

Plåtbeslag ovan litet fönster och intilliggande dörr utbyts mot nya bleck försedda med putskanter.

Mottagningsgård, Leverantörsgård.

Arbetenas etappindelning framgår av A-ritn. Nya markhöjder på gårdar enl. A-ritn.

Bef. skärmtak och burspråk rivs. Efterlagningar utförs.

Vid trappa till expeditionsgård utförs ny stödmur kring planteringsgrop.

Naturstens-, betongplatt- och asfaltbeläggningar framgår under C MARK.

Nya betongmurars och påbyggda betongmurars lägen framgår av A-ritn.

I ny skärmvägg av betong mellan dessa gårdar insätts dörrsnickerier av ek. Se A-ritn.

Nytt skärmtak uppförs framför nyupptagen öppning framför det nya mottagningsrummet. I samband med uppförandet av skärmtaket krävs att vissa ingrepp görs i bef. urnnisch.

Ingreppet får göras först efter beställarens medgivande.

Dörrgaller till rum 15 justeras.

Utvändiga väggar och bjälklag av betong vid rum 31 A utlagas.

Nya terrasser söder om Heliga Korssets kapell.

Nya betongmurar utförs. Trappor utförs av blocksteg i granit grundlagda på betong.

- Naturstensbeläggningar utförs med uppriven, hel kalksten, vilken nu ligger på västra sidan om kapellen.

Ny dörröppning tas upp i betongmur. Dörröppningen förses med blockstenstrappa i granit på betonggrund samt ekdörr. Se A-ritn.

I trappa, på betongmurar och på betongsocklar på krematoriebyggnaden målas sockelmarkering.

81,82 Ljugård, Terrass

R. Gammal bjälklagsisolering bortrivs.

Håltagning i bjälklag för ventilationskanal.

Ekpanel på stålpartier rivs.

G. och

S. Tätskikt av epoxi enl. Is.9.

V. Målning av väggar, barriärer och sargar utförs.

Sn. Snickerier, stålpartier och lanternin ommålas.

Ny ekpanel uppsätts på stålpartier.

I. I 81 utbyts bef. kopparbleck mot nya med större språng på metallparti.

Nya handledare av ek uppsätts på räcken.

Räcken, stegjärn, lejdare, övriga stålprofiler, belysningsarmaturer ommålas.

Ny tilluftskanal i 82 kringkläds med kopparplåt och galler av koppar. Se detalj på V-ritn.

96,106 Entrégård C Entrégård B

Trasiga naturstensplattor utbyts. Löse plattor sätts om.

Avser även dyl. plattor på mursida mot Kapellvägen.

Takränna på skärmtak i 106 lagas.

På fönster ovan entrédörrar fastskruvas lister av mörkoxiderad kopparplåt.

98. Kapellgård C

Puts på väntrumfasader knackas ned.

Sockelplatta av marmor till vänster om entré till väntrum 97 utbyts.

98 (forts.)

Väntrumms ytterväggar omputsas med armerad puts.

Yttertak på väntrum 97 görs om och avtäcks med kopparplåt. Ny takbrunn uppsätts. Mot kapell uppsätts ny stånskiva.

108. Kapellgård B

Lösa fasadplattor av marmor vid grind omsätts.

Yttertak på väntrum 107 görs om och avtäcks med kopparplåt. Ny takbrunn uppsätts. Mot kapell uppsätts ny stånskiva.

114. Kapellgård A

Vid dilatationsfog lösa marmorplattor på utsidan mur åt Kapellvägen omsätts. Flera plattor är lösa på fasader mot kapellgården. De omsätts.

Stålplåt som muravtäckning ommålas.

Sex stora träd kring brunn fälls.

124,125

Monumenthall och Monumentgård

Nedfallna fasadplattor av marmor ersätts med nya.

Trasiga marmorplattor på pelare byts ut.

Utfällningar på marmorplattor framför allt över kapellentré borttas.

I trätak i monumenthall justeras och fästs träpanel.

Lösa träpluggar fästs eller ersätts.

Trätaket rengörs från damm, spindelväv, fågel- och getingbon m.m. före ommålning.

På skärmtak över kapellentré uppsätts gångbrygga av gallerdurk.

Muröppning intill telefonhytt i monumentgården görs bredare.

Dörr till telefonhytt ommålas.

Yttertak över officiantrum och orgelläktare m.m. skall göras om och avtäcks med kopparplåt. Se Md5.11. Ljusbrunnar över orgelläktare förlängs med kopparplåtinfordrade och värmeiso-

124,125 (forts.)

lerade Ljusbrunnar, vilka avtäckts med dubbla, klara akryl-
plastkupoler på träsarg.

Träsargen inkläds även på taksidan med kopparplåt.

Inv. målas kopparplåten.

T O A L E T T B Y G G N A D

URNGÅRDAR, KV. 38

• Toalettbyggnad

Bef. betongmurytor lagas.

Fasader och socklar ommålas.

Bef. takavtäckning med kopparplåt rivs och ny takupbyggnad utförs. Ståndskivor mot murar se detalj på A-ritn. Överkant på uppbyggd ståndskiva avtäckts med kopparbleck, som i betongen indras i spår och i ök tätas med fogkitt klass A.

Sargar till takljuskupoler intäcks. Ny takbrunn insätts.

Ny trappa utförs i betong. Sätt- och plansteg brädrivs.

Ledstänger och handledare utförs i stål. Socklar målas även i trappan.

I betongfasad mot mottagningsgård flyttas nisch för och front till mätarskåp högre upp på mur.

Stålgaller i östra fasaden utbyts.

Ekdörrar förses utv. med rostfria sparkplåtar, H = 400 mm.

Urngårdar kv. 38.

De murytor, som skall åtgärdas, ligger inom området norr om Expeditionsgården ned till vägförgreningen innanför huvudingången till kyrkogården. Området begränsas i väster av Korsets väg och i öster av Huvudvägen.

Betongytor lagas.

Murytor skall ommålas.

ARBETSBESKRIVNING
till
ombyggnadsarbeten

7.8 1978

(Kyf:s arkiv, mapp III:641)

S K O G S K Y R K O G Å R D E N, Personalrum

Byggnadsbeskrivning för ombyggnader vid personalrumsavdelningen.

- Byggherre Stockholms Idrottsförvaltning, tekn. avdeln.
Wasagat. 8-10, Box 195, 10122 Stockholm.
Tel 141800.
- Orientering Invid omklädningsavdelningen skall inredas dels ett "Paus-rum" och dels en utvidgning av omklädningsrummet.
Arbetet utföres enligt denna beskrivning samt ritning grupp 22 nr 25484. VVS- arbeten och ventilation enligt programhandlingar uppgjorda av Rörplanering AB, Holländaregat. 9B, Stockholm. Tel 210947, 214655.
- Rivningar Mellan befintligt blomsterrum och omklädningsrum upptages en öppning. Tvättstället flyttas, se VVS-programmet.
- Nya väggar Utföräs av 2" x 3" regelstomme c/c 60 cm med 13 mm gipsskivor på båda sidor.
- Nytt undertak Utföres över paus-rum och utvidgat omklädningsrum enligt sektion B-B, ritning 25484. Å regelstomme av 2" x 3" c/c 60 cm uppsättes undertak av 13 mm gipsskivor.

Rumsbeskrivning

Beteckningar: G = Golv

S = Sockel

V = V ä g g

T = T a k

I = I n r e d n i n g m m

Målningsbeteckningar enl. Hus AMA 72

Blomsterrum G: Ingen åtgärd.
 S: Furu
 V: Befintliga 96-30410
 Ny 56-03812
 T: Ingen åtgärd.
 I: Slasktratt enl. VVS-programmet.

Paus-rum G: Ny linoleummatta 3 mm tjock i färg som befintlig.
 S: Furu.
 V: Befintliga 96-30410
 Nya 56-03812
 T: Undertak 56-03812
 I: -

Utvidgat omkl. rum G: Ny linoleummatta 3 mm tjock i färg som befintlig.
 S: Furu.
 V: Befintliga 96-30410
 Nya 56-03812
 T: Undertak 56-03812
 I: -

Omkl. rum G: Ingen åtgärd.
 S: " " .
 V: Vid upptagen öppning samt väggen vid omplacerat tvättställ 96-30410
 Över tvättställ sättes 3 skift 1:a vitt kakel.

T: Ingen åtgärd.

I: Befintligt torkskåp placeras enligt ritningen.

Övrig målning Golvsocklar målas

65-00012

Ventilation Utföres enligt handlingar uppgjorda av Rörplanering AB

El. arbeten Ljuspunkter i tak anordnas i Paus-rum samt i Utvidgat omklädningsrum enligt ritning 25 484. I samma rum installeras el. uttag för dammsugning. Över tvättställ placeras ljuspunkt på vägg. El. drages till torkskåpets fläkt.

Övrigt Lokalerna avlämnas väl rengjorda och städade.

Solna den 7 augusti 1978

Yngve Frank

Konsult. arkitekt och ingenjör

S K O G S K Y R K O G Å R D E N, Toalett

Byggnadsbeskrivning för inredning av handikapp-
toalett och städutrymme.

Byggherre Stockholms Idrottsförvaltning, tekn. avdeln.,
Wasagat. 8-10, Box 195, 10122 Stockholm.
Tel 141800.

Orientering Inom ett utrymme mellan befintl. dam- och herrtoal.
skall inredas 1 st handikapptoalett och ett städ.
Arbetet utföres enligt denna beskrivning samt ritn.:
grupp 22, nr 25 485. VVS-arbeten och ventilation
utföres enligt programhandlingar uppgjorda av Rör-
planering AB, Holländargat. 9B, Stockholm. Tel 210947,
214655.

Rivningar Fönsterbröstningen skäres ned med coromantklingor
el. dyl. så att befintlig fasadbehandling icke skadas.
Befintliga radiatorer med rördragningar över upphöjt
golv borttagas i anslutning till VVS-programmet.
Bänkinredning rives och dörr mot herrtoal. borttagas.
(Karm bibehålles).

Igenmurning,
ny vägg Utföres med lättbetongplattor eller $\frac{1}{2}$ stens murtegel.
Observationsgluggar igensätts med bibehållande av
karmar och foder. Igensättning utföres med 13 mm gips-
skiva mot befintliga toaletter.

Murningsförankringar anbringas i vart 4:e skift (tegel)

med stålspek.

Murade väggtytor mot herrtoal. och blivande städ.
slätputsas. Se detaljutförande å ritning.

Ny dörr Ny dörr till handikapptal utföres av stål med ek-panel och glasning till alla delar som befintliga toalettdörrar. Se ritning. Målningsbehandling och lasering som befintl. dörrar.

Utanför dörren utföres slänt av asfalt så att en rullstolsbunden bekvämt kan ta sig in .

Rumsbeskrivning

Beteckningar: G = Golv
S = Sockel
V= Vagg
T = Tak
I = Inredning
Målnl beteckn. enl. Hus AMA 72

Städ G: På avplanerat underlag inlägges plastmatta.
S: Plastmatta.
V: Befintliga . 96-30512
Nya 16-00012
T: 96-30512
I: På innervagg uppsattes en trähylla med 2 st kläd-
krokar av stål under.
På yttervägg uppsattes "Städset 72", bestående
av väggskenor, korg, hylla, torkspjut, borst-
hållare, handdukshängare. Fabrikat AB Byggbeslag,
Karlstad. Tel 054/185070. Hyllbredd 900 mm.
I utrustningen skall även ingå hållare för dam-

sugarslang 72/10 samt krok 72/12.

Tittglugg i dörr igensättes med plywood och behandlas i ton med dörren.

Slasktratten monteras så att dörren kan slås upp.

Igensatt tittglugg målas mot damtoal.: 55-00012.

Handikapptoal. G: Brunröda 1:a sort keram. plattor UE 2810.

S: Som väggar.

V: Från golv till tak gulröda, färg 589, 1:a sort keram. plattor UE 9110.

T: 16-30512

I: 1 st armstöd med toal.pappershållare enl. SVCR.

1 st spegel av 4 mm AA-glas med klammer av förkromad mässing.

1 st skåp för pappershanddukar, Lilla Edet 68306.

1 st papperskorg för väggmontage, L. Edet 68366.

1 st klädkrok av rostfritt stål.

1 st askkopp av rostfritt stål, typ Habo 1102.

1 st kärl för beg. dambindor, typ Be-De-kärl,

Sani 3420, fabrikat Städutensilier AB, Vårby.

Mot befintl herr-toal. Igenmurad dörröppning samt f.d. ventilöppning

målas: 15-01615

Sockel och tätningslister av ek laseras i ton med befintl.

Igensatt tittglugg målas 55-00012

Ventilation Utföres enligt handlingar uppgjorda av Rörplanering AB.

El. arbeten Ljuspunkter i tak resp. över tvättställ och slasktratt

anordnas enligt ritning nr 25 485.

El. uttag för städning installeras i handikapptal.

Alarmanordning, ljus- och summeralarm, installeras för handikaptoaletten. Se ritning nr 25 485.

Övrigt

Lokalerna avlämnas väl rengjorda och städade.

Solna 7 augusti 1978

Yngve Frank

Konsult. arkitekt och ingenjör

FÖRKORTNINGAR

AM Arkitekturmuseet
BNA Byggnadsnämndens arkiv
KN Kyrkogårdsnämnden
Kyf Kyrkogårdsförvaltningen
SSA Stockholms stadsarkiv

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Källor

Arkitekturmuseets arkiv

Ritningar och foton i Gunnar Asplunds samling
Ritningar och foton i Sigurd Lewerentz samling

Byggnadsnämndens arkiv

Ritningar och handlingar

Gatu- och fastighetskontorets arkiv

Ritningar

Kyrkogårdsförvaltningens arkiv

Byggnadsdelegerades protokoll 1936-1940
Handlingar som förvaras i hängmapper på Kyf.
Kamrerarens dossiersamling
Kyrkogårdsnämndens protokoll
Ritningar
Fotografier

Stockholms stadsarkiv

Fastighetskontorets arkiv: serie F 2DC "Handlingar rörande byggnadsarbeten
1899-1952"

Skogskrematoriet

Krematoriedelegerades handlingar

Litteratur

Otryckt litteratur

Johansson, B. O. H.: Skogskyrkogården i Enskede, seminarieuppsats från Stockholms universitet hösten 1961.

Olin, K.: Liv-död-liv och Den goda jorden. En tävlan om utsmyckningen av krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm, seminarieuppsats från Lunds universitet våren 1989.

Tryckt litteratur¹

Ahlberg, H.: "Krematoriet på Skogskyrkogården", *Byggmästaren*, 1940, s. 243-246.

Arbetsbeskrivning för krematoriebyggnad å Skogskyrkogården i Stockholm. Stockholm 1937.

Asplund, G.: "Skogskapellet", *Arkitektur*, 1921, s. 87-93.

Asplund, G.: "Krematoriebygget", *Byggmästaren*, 1940, s. 247-270.

Bedoire, F.: "Skogskyrkogården", *Arkitektur*, 1990, s. 34-41.

Blanck, N.: "Täflan om utvidgning af Stockholms södra begravningsplats", *Arkitektur*, 1915, s. 43-68.

Constant, C.: *The Woodland cemetery: Toward a spiritual landscape*. Stockholm 1994.

Lewerentz, S.: "Uppgifter rörande Skogskyrkogårdens Uppståndelsekapell med tillhörande byggnader", *Byggmästaren*, 1926, s. 238-241.

Markelius, S.: "Uppståndelsekapellet", *Byggmästaren*, 1926, s. 233-234.

Program till idétävlan angående ordnandet av ett för utvidgning av Stockholms södra begravningsplats avsett område. Stockholm 1914.

Skogskyrkogården och Heliga korsets kapell i Stockholm. Redogörelse utarbetad av Stockholms stads kyrkogårdsnämnd i anledning av kapellets färdigställande sommaren 1940. Stockholm 1942.

Stavenow, Å.: "Skogskrematoriet", *Form*, 1940, s. 135-143.

Westerdahl, M.: *Skogskyrkogården. "Tallum" genom tiden. Historik, mål och åtgärdsprogram för Skogskyrkogårdens tallbestånd*. Stad & Land, nr. 99 1991.

Wollin, N. G.: "Asplunds och Petter på Myras smidda järnport på Enskede kyrkogård", *Svenska slöjdföreningens tidskrift*, 1921, s. 69-71.

Wollin, N. G.: "En dödsängel av Carl Milles på Enskede kyrkogård", *Svenska slöjdföreningens tidskrift*, 1921, s. 44-45.

¹ Förteckningen är inte komplett. För flera tidskriftsartiklar se *Skogskyrkogården och Heliga korsets kapell i Stockholm*, s. 52.